

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont cokołu budynku i wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej - 11 Listopada 1</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0815-01	Rozebranie istniejącej opaski wokół budynku z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 12.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.340</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - naświetla okienek piwnicznych 0.66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
3	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta przy budynku pod opaskę w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 62.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.730</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 62.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.730</b>
5	KNR 2-31 d.1 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 62.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.730</b>
6	NNRNKB d.1 231 0511-03	Układanie nawierzchni opaski o szer. 50 cm z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m <sup>2</sup> 62.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.730</b>
7	KNR 2-31 d.1 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 127.50	m m	127.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>
8	KNR AT-27 d.1 0201-02	Uzupełnienie Izolacji pionowej przeciwwodnej o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na cokole budynku (15 cm poniżej terenu i 15 cm powyżej terenu) 34.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.660</b>
9	KNR 0-33 d.1 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie) - na poziomie cokołu 69.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.330</b>
10	KNR 0-33 d.1 0125-01	Warstwa pośrednia - gruntowanie powierzchni cokołu pod malowanie farbą silikonową 69.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.330</b>
11	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie cokołu farbą silikonowo-żywiczną 69.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.330</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - skrzynka energetyczna 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>